

Mejoras al Arroyo tšumaš desde Hueneme Road Hasta Upstream de Jane Drive Actualización

La Agencia de Obras Públicas del Condado de Ventura – Watershed Protection comenzará la construcción de las mejoras del arroyo tšumaš desde Hueneme Road hasta el Proyecto Upstream de Jane Drive el 15 de diciembre de 2020 o alrededor de esa fecha para aliviar las inundaciones.

El proyecto incluye la remoción de 780 pies lineales de canal de concreto trapezoide a lo largo de Calle J y 90 pies lineales de alcantarilla de caja concreto reforzado debajo de Hueneme Road, la construcción de 800 pies lineales de conducto de caja concreto reforzado y 70 pies lineales de estructuras de transición de canal abierto de concreto reforzado, desvío de tráfico, pavimentación de calles, reubicación de señales de tráfico, reconstrucción de bordillos, cunetas y aceras, reubicación de la línea de flotación y trabajos auxiliares (ver figura a continuación).

Actualmente, la construcción está programada para completarse a mediados de noviembre de 2021. Es posible que el estacionamiento en la calle J no esté disponible durante todo o una parte del período de construcción; sin embargo, todos los caminos de entrada privados que dan a Calle J seguirán siendo accesibles durante la construcción.

Página de Información del Proyecto

Los planes del proyecto y las actualizaciones del cronograma de construcción se pueden ver en:

<https://www.vcpbublicworks.org/wp/tsumas-creek/>

Si tiene preguntas, llame al 805-654-2007.

